Zakres do wykonania w II etapie:
Chodnik poza pasem drogowym,
oraz wiata z parkingiem dla rowerów

KONIEC ZAKRESU ROBÓT:
ul. SZKOLNA – Km 0+165

Zakres do wykonania w II etapie:
– odcinek ul. Szkolnej

POCZĄTEK ZAKRESU ROBÓT:
ul. SZKOLNA – Km 0+119

KONIEC ZAKRESU ROBÓT:
UL. JACHOWICZA KM 0+343

POCZĄTEK ZAKRESU ROBÓT:
KM 0+011,57

Skrzyżowanie wg projektu
Pracowni B&W Wojciech Nanek
z 2012 roku

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wydział geodezji i gospodarki Gruntami
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zmianami) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przebudowa drogi

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym Projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuję ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Nr 38 poz. 455)

Tbg 2014.05.23
(miejscowość data)

130/2014
(sygn. opinii)

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Wiesław Możdżeń

LEGENDA - Elementy projektowane:

▨	Nawierzchnia z kostki szarej gr 8 cm	┅	Rury ochronne na sieciach
▨	Nawierzchnia z kostki - gr 8 cm - parkingi i wysepki przy rondzie	━ • • ━	Granice opracowania
▨	Nawierzchnia z kostki - gr 8 cm - chodnik	━ • • ━	Zakres do wykonania w II etapie - Chodnik i wiata dla rowerów, oraz odcinek ul. Szkolnej
▨	Nawierzchnia z kostki - gr 8 cm - zjazdy	🟩	Teren do splantowania i humusowania
▨	Nawierzchnia z kostki - zjazdy do przełożenia	━	Przyłącz kanalizacji deszczowej - dn 160 i dn 200
━	Krawężnik drogowy 15x30	kr 7	Kratki i studzienki ściekowe z przykanalikiem
━	Obrzeże trawnikowe 8x30	●	Maszty oświetleniowe - do wymiany
┅	Rury dwudzielne Arota na kablach energetycznych		

Tarnobrzeskie Biuro Usługowo – Inżynierskie
KONTRAKT
39–400 Tarnobrzeg, Plac Tysiąclecia 4/9 tel/fax: 0–15/822 75 55, kom: 510208452

ZPORR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt nr. Z/2.18/III/3.4/309/05

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień		
Projektował	mgr inż. Grzegorz Zając		PDK/0078/ /POOD/09	04.2014	Stadium:
Opracował	mgr inż. Marek Tokarz		36/Tbg/87	04.2014	Skala: 1:500
Sprawdził				04.2014	

GMINA TARNOBRZEG
39–400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32

Inwestycja:
Przebudowa drogi gminnej ul. Jachowicza w km od 0+000 do km 0+343 i ul. Szkolnej w km od 0+119 do km 0+165
Dz. nr ew.517/4 ,519/8

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża: DROGOWA

Nr rys : 2