
PRZEDMIAR ROBÓT - UZUPEŁNIENIE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budową budynku szatniowo-sanitarnego zlokalizowanego na działce nr ew. 1014/119 przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu

ADRES INWESTYCJI: ul. Zwierzyniecka, 39-400 Tarnobrzeg,
województwo: podkarpackie
gmina: Tarnobrzeg
działka nr ew.: 1014/119,

INWESTOR: Gmina Tarnobrzeg

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Jan Pluta

DATA OPRACOWANIA: 2015-05-04

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budową budynku szatniowo-sanitarnego zlokalizowanego na działce nr ew. 1014/119 przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budową budynku szatniowo-sanitarnego zlokalizowanego na działce nr ew. 1014/119 przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu						
1			BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY			
1.1			DACH			
1 d.1.1	KNR 0-18 2614-01		Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka z tworzywa PVC	m2		
			2 * (9,00 + 12,00) * 0,60	m2	25,200	
					RAZEM	25,200
1.2			OBRÓBKI BLACHARSKIE			
2 d.1.2	KNR AT-09 0104-04 analogia		Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie do blachodachówki w kolorze pokrycia dachowego, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo o wym. 25x80cm z kompletnym zestawem do montażu	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
3 d.1.2	KNR AT-09 0104-05 analogia		Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie do blachodachówki, w kolorze pokrycia dachowego, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo	szt.		
			18	szt.	18,000	
					RAZEM	18,000
1.3			STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
4 d.1.3	KNR-W 2-02 1016-07 analogia		Schody strychowe fabrycznie wykończone z wyłazem ocieplonym o wymiarach 120x70cm, z 2-sprężynowym systemem podnoszącym i trzymającym klapę, z 3-segmentową drabiną drewnianą, z uszczelnieniem w klapie, antypoślizgowy profil stopni, zamek listwowy 2 punktowy, dociskający klapę do skrzyni chowany w klapie, brak elementów wystających z klapy u dołu i u góry, w zestawie pręt metalowym do otwierania schodów.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4			WYKONANIE SCHODÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
5 d.1.4	kalk. własna		Wykonanie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej na pochylni zewnętrznej. Pochwyty i słupki z rury okrągłej Ø 50mm. Balustrady pochylni na wysokości 75 cm i 90 cm - w dwóch równoległych pasmach. .			
			2 * 5,5		11,000	
					RAZEM	11,000

Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budową budynku szatniowo-sanitarnego zlokalizowanego na działce nr ew. 1014/119 przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
1	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka z tworzywa PVC	m2	$2 * (9,00 + 12,00) * 0,60 = 25,200$
2	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie do blachodachówki w kolorze pokrycia dachowego, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo o wym. 25x80cm z kompletnym zestawem do montażu	szt.	4,000
3	KNR AT-09 0104-05 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie do blachodachówki, w kolorze pokrycia dachowego, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo	szt.	18,000
4	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Schody strychowe fabrycznie wykończone z wyłazem ocieplonym o wymiarach 120x70cm, z 2-sprężynowym systemem podnoszącym i trzymającym klapę, z 3-segmentową drabiną drewnianą, z uszczelnieniem w klapie, antypoślizgowy profil stopni, zamek listwowy 2 punktowy, dociskający klapę do skrzyni chowany w klapie, brak elementów wystających z klapy u dołu i u góry, w zestawie pręt metalowy do otwierania schodów.	szt	1,000
5	kalk. własna	Wykonanie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej na pochylni zewnętrznej. Pochwyty i słupki z rury okrągłej Ø 50mm. Balustrady pochylni na wysokości 75 cm i 90 cm - w dwóch równoległych pasmach. .		$2 * 5,5 = 11,000$

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY	2
1.1 DACH	2
1.2 OBRÓBKI BLACHARSKIE	2
1.3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	2
1.4 WYKONANIE SCHODÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2
Zestawienie pozycji kosztorysu	3
Spis treści	4