



PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32

TEL. 15 822 65 70, FAX 15 822 25 04

Znak sprawy: BZP-I.271.66.2018

Tarnobrzeg, 17. lipca 2018r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść pytań z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót Branża drogowa - Roboty przygotowawcze - poz. 8 „Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km” nie zostało ujęte wywiezienie gruzu z rozbiórki krawężników betonowych, obrzeży betonowych oraz kostki brukowej z chodników. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź:

Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego ma on wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Oferent powinien uwzględnić w oferowanej cenie wywózkę i utylizację odpadów budowlanych z rozbiórki.

Pytanie 2:

W przypadku pozycji nr 14 z przedmiaru robót Branża drogowa Roboty przygotowawcze - „Rury ochronne na sieciach fi 110-250” występuje rozbieżność dotycząca rur ochronnych na sieci teletechnicznej tzn. w dokumentacji technicznej – Projekt Wykonawczy Drogowy rys. 2.1. i rys. 2.2. została określona długość 59,5 m natomiast w przedmiarze jest podana długość 21 m. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź:

Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego ma on wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Oferent powinien uwzględnić rury ochronne na sieciach pokazanych na PZT (wg warunków technicznych gestorów sieci).

Pytanie 3:

W przedmiarze robót Branża drogowa – Elementy ulic - poz. 22 „Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10” występuje rozbieżność dotycząca wymiarów krawężnika betonowego. W dokumentacji technicznej – Projekt Wykonawczy Drogowy rys. 5 został określony wymiar 20x30 cm a w przedmiarze robót jest podany wymiar 15x30 cm. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź:

Proszę o uwzględnienie w cenie ofertowej krawężnika 20x30cm.

p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Kamila Kalinka