
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i remont budynku Gimnazjum Nr 1 - instalacja odgromowa budynek A
ADRES INWESTYCJI: ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu, dz. nr 519/8, 519/3, 0012
NAZWA INWESTORA: Gmina Tarnobrzeg
ADRES INWESTORA: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32

DATA OPRACOWANIA: 02.05.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.05.2019

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Instalacja odgromowa			
1 d.1	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		180 - 60	m	120,000	
				RAZEM	120,000
2 d.1	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m		
		241 - 80	m	161,000	
				RAZEM	161,000
3 d.1	KNNR 5 0609-04	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym	szt.		
		5 - 1	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m		
		7 * 4	m	28,000	
				RAZEM	28,000
5 d.1	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		13 - 6	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000