Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	**Obiekt: PIĘTRO I pomieszczenie nr 1/111 komunikacja i nr 1/113 chór kaplicy wg rys. nr A-3**		
1. 1.	**Element: ST 01/08 Roboty wykończeniowe**		
1. 1. 1.	**ANALIZA WŁASNA**	Prace konserwatorskie w zakresie posadzki z parkietu - uzupełnienie parkietu 30%, cyklinowanie. 4,9*2,0	9.800
		Jm. m2 Razem:	**9.800**
1. 1. 2.	**KNR 02-02-1111-0600**	Posadzki z deszczułek - wykonanie cokołu 13.8	13.800
		Jm. m Razem:	**13.800**
1. 1. 3.	**KNR 02-02-1111-0800**	Lakierowanie parkietu. 9.8	9.800
		Jm. m2 Razem:	**9.800**
1. 1. 4.	**KNR 02-02-2003-0300**	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw. 2,0*3,9-1.54*2.60	3.796
		Jm. m2 Razem:	**3.796**
1. 1. 5.	**KNR 04-01-0321-0200**	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 2	2.000
		Jm. szt. Razem:	**2.000**
1. 1. 6.	**KNR 04-01-0711-**	Montaż i renowacja drzwi , uzupełnienie okuć (drzwi inwestora) 154x260 cm. 1.54*2.60	4.004
		Jm. m2 Razem:	**4.004**
1. 1. 7.	**KNR 04-01-0711-**	Renowacja schodów drewnianych z uzupełnieniem ubytków. Schody 19,5x30cm, 4 stopnie średnia szerokość schodów 130 cm 1	1.000
		Jm. kpl. Razem:	**1.000**
1. 1. 8.	**KNR 04-01-0711-0100**	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 4.7	4.700
		Jm. m2 Razem:	**4.700**
1. 1. 9.	**KNR 02-02-0810-0600**	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm 2.8	2.800
		Jm. m2 Razem:	**2.800**
1. 1.10.	**KNR 04-01-1204-0200**	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi tynków wewnętrznych ścian (9.60+2.0)*2*3.76	87.232
		Jm. m2 Razem:	**87.232**
1. 1.11.	**KNR 04-01-1204-0100**	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi tynków wewnętrznych sufitów 9.69*2.0	19.380
		Jm. m2 Razem:	**19.380**
1. 1.12.	**KNR 04-01-1204-0500**	Dodatek za trzykrotne malowanie farbami silikatowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów 19.38+87.23	106.610
		Jm. m2 Razem:	**106.610**
1. 2.	**Element: ST 01/06 Roboty ciesielsko-stolarskie; 4542200-1; 45261100-5 Chór kaplicy pom 113.**		
1. 2. 1.	**KNR 04-01-0411-0600**	Wymiana elementów podestów z desek o grubości 32 mm - deski drewno liściaste 14.42	14.420

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m2	Razem:	**14.420**
1. 2. 2.	**KNR 02-02-1111-0800**	Lakierowanie podestów. 14.42		14.420
		Jm. m2	Razem:	**14.420**
1. 2. 3.	**ANALIZA WŁASNA**	Renowacja balustrady chóru; w zakresie uzupełnienia ubytków, malowania i konserwacji 6.8		6.800
		Jm. mb	Razem:	**6.800**
1. 3.	**Element: ST 02/03 Elementy ślusarskie , konserwacja , odtworzenie CPV 45262400-5**			
1. 3. 1.	**ANALIZA WŁASNA**	Renowacja i uzupełnienia schodów żeliwnych kręconych z parteru na piętro pom. nr 14 - Przedsionek kaplicy. Uzupełnienie ubytków ozdobnych do 5 cm szt 3, czyszczenie , malowanie dwukrotne. 1		1.000
		Jm. kpl.	Razem:	**1.000**
1. 3. 2.	**ANALIZA WŁASNA**	Renowacja i malowanie schodów z pomieszczenia nr 111 komunikacja poz. +3,50 na poddasze poz. + 8,58. Uzupełnienie żeliwnych ozdobnych elementów do 3 cm szt 3, czyszczenie, dwukrotne malowanie. 1		1.000
		Jm. kpl.	Razem:	**1.000**
1. 3. 3.	**ANALIZA WŁASNA**	Oczyszczenie i malowanie podestu stalowego w pomieszczeniu nr 1/111 4.50*2.0		9.000
		Jm. m2	Razem:	**9.000**
1. 4.	**Element: INSTALACJE ELEKTYRCZNE**			
1. 4. 1.	**KNNR 00-05-0306-0400**	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 4		4.000
		Jm. szt.	Razem:	**4.000**
1. 4. 2.	**KNR 04-03-1201-0100**	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 12		12.000
		Jm. przew.	Razem:	**12.000**
1. 4. 3.	**KNR 04-03-1202-0100**	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 12		12.000
		Jm. pomiar	Razem:	**12.000**