

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH UL.ZAKŁADOWA - ETAP I

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu m³	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop (+)	nasyp (-)	wykop (+)	nasyp (-)		wykop (+)	nasyp (-)		wykop	nasyp	+	-
		m²		m²			m	m³		m³		m³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0,00	3,01	0,27										
0	25,00	4,60	0,29	3,81	0,28	25,00	95,3	7,0	7,0	88,3		88,3	-
0	50,00	5,20	0,00	4,90	0,15	25,00	122,5	3,8	3,8	118,7		118,7	-
0	75,00	2,52	0,39	3,86	0,20	25,00	96,5	5,0	5,0	91,5		91,5	-
0	100,00	2,55	0,30	2,54	0,35	25,00	63,5	8,8	8,8	54,7		54,7	-
0	125,00	2,64	0,31	2,60	0,31	25,00	65,0	7,8	7,8	57,2		57,2	-
0	150,00	2,41	0,33	2,53	0,32	25,00	63,3	8,0	8,0	55,3		55,3	-
0	175,00	2,42	0,39	2,42	0,36	25,00	60,5	9,0	9,0	51,5		51,5	-
0	200,00	1,84	0,64	2,13	0,52	25,00	53,3	13,0	13,0	40,3		40,3	-
0	225,00	3,69	0,31	2,77	0,48	25,00	69,3	12,0	12,0	57,3		57,3	-
0	250,00	4,20	0,14	3,95	0,23	25,00	98,8	5,8	5,8	93,0		93,0	-
0	275,00	7,15	0,02	5,68	0,08	25,00	142,0	2,0	2,0	140,0		140,0	-
0	300,00	2,32	0,32	4,74	0,17	25,00	118,5	4,3	4,3	114,2		114,2	-
0	325,00	3,22	0,00	2,77	0,16	25,00	69,3	4,0	4,0	65,3		65,3	-
0	350,00	2,30	0,30	2,76	0,15	25,00	69,0	3,8	3,8	65,2		65,2	-
0	375,00	1,96	0,31	2,13	0,31	25,00	53,3	7,8	7,8	45,5		45,5	-
0	400,00	9,85	0,00	5,91	0,16	25,00	147,8	4,0	4,0	143,8		143,8	-
0	425,00	2,07	0,25	5,96	0,13	25,00	149,0	3,3	3,3	145,7		145,7	-
0	450,00	2,73	0,27	2,40	0,26	25,00	60,0	6,5	6,5	53,5		53,5	-
0	475,00	2,63	0,34	2,68	0,31	25,00	67,0	7,8	7,8	59,2		59,2	-
0	500,00	2,47	0,30	2,55	0,32	25,00	63,8	8,0	8,0	55,8		55,8	-
0	525,00	2,40	0,26	2,44	0,28	25,00	61,0	7,0	7,0	54,0		54,0	-
0	550,00	14,79	0,19	8,60	0,23	25,00	215,0	5,8	5,8	209,2		209,2	-
0	575,00	2,24	0,28	8,52	0,24	25,00	213,0	6,0	6,0	207,0		207,0	-
0	600,00	1,86	0,34	2,05	0,31	25,00	51,3	7,8	7,8	43,5		43,5	-
0	625,00	2,05	0,32	1,96	0,33	25,00	49,0	8,3	8,3	40,7		40,7	-
0	650,00	2,30	0,27	2,18	0,30	25,00	54,5	7,5	7,5	47,0		47,0	-
0	675,00	2,65	0,25	2,48	0,26	25,00	62,0	6,5	6,5	55,5		55,5	-
0	700,00	3,21	0,18	2,93	0,22	25,00	73,3	5,5	5,5	67,8		67,8	-
<u>Obliczenia są poprawne.</u>						RAZEM:	2 506,8	186,1	186,1	2 320,7	0,0	Sprawdzenie:	
												2 320,7	2 320,7